



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

Estado do Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Fornecimento e Instalação de alambrado para fechamento perimetral do “Lixão” Municipal.

Obra: Sítio São Lazaro.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

i. Do Objeto:

Fornecimento e instalação de alambrado com portão para fechamento do lixão municipal do município de Itambaracá-PR, incluindo todos os serviços descritos nesse memorial descritivo, onde em síntese inclui desde os serviços de fabricação o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para instalação.

ii. A Prefeitura poderá:

- a.** Impugnar, mandar demolir e refazer serviços executados em desacordo com os projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a contratada de pleitear qualquer indenização.
- b.** Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo, mediante consulta, durante a elaboração da proposta, no entanto, no momento da aplicação do referido material a contratante averiguará sua qualidade a fim de legalmente autorizar a utilização do mesmo.

iii. Segurança e Higiene do Trabalho:

Os serviços obedecerão ao disposto no Decreto Lei nº. 229 de 26 de Fevereiro de 1967 (Constituição das Leis do Trabalho), legislação complementar e Lei nº. 8.666 de 21/06/1993 art. 70 e 71.

iv. Responsabilidade e Garantia:

- a.** Caberá a contratada inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade dos trabalhos a serem executados, bem como por qualquer danos causados a Contratante.
- b.** A contratada se obriga a responder, integral e exclusivamente, pelos danos que por ventura venham causar a terceiros, quer os resultantes de atos ou fatos dos empregados, operários, terceiros ou subempreiteiros, inclusive, a violação de patentes, as infrações de trânsito ou de leis e regulamentos, cabendo-lhes promover a sua custa à defesa das intimações que venha a ser recebidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

Estado do Paraná

v. Limpeza da Obra e Retirada de Entulho:

Permanentemente deverá ser executada a limpeza da obra, para evitar acúmulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho proveniente de demolições e limpeza deverá ser removido para fora do canteiro e colocado em local conveniente, obedecendo as normas da Prefeitura Local.

Fica a cargo da contratada a remoção (carga e transporte) de todo entulho para local determinado pela Prefeitura.

1. Alambrado

Tela de alambrado com malha losangular de 3" (80x80mm), com fio de BWF 12, fabricado em fio de aço doce de acordo com a NBR 5589, galvanizada por imersão de banho de zinco antes de ser a malha de acordo com NBR 6331, acabamentos laterais de pontas dobradas, com altura de 1,60m+0,20m de base), revestida de pvc, esticadas com gripples e BWG 14 (amarração) no total será de 815,00 metros em alambrado.

Palanque de concreto 9x9 cm com ponta curva, reforçado internamente;

Palanque de escora concreto, tendo de altura total de 2,00 para escoramento será inserido 1 a cada dois metros de comprimento.

Também será fornecido 3 fios de arame farpado na parte curva, arame de aço ovalado (3 fios de sustentação).

2. Viga Baldrame

Confeccionada em bloco de canaleta- uma fiada e preenchimento em concreto.

3. Portão:

Fornecimento e instalação de portão alambrado- fabricado e em perfil arredondado, espessura da chapa de 2,00mm, pintado da cor que o município escolher, medindo 6,00x1,80 (02 folhas de 3,00 metros x1,80m).

4 Execução

Deverá ser feito a limpeza, retirando 20 cm da camada vegetal;

Alinhamento e marcação do perímetro;

Perfuração das brocas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

Estado do Paraná

Instalação dos mourões;
Montagem da caixaria e concretagem;
Instalação da tela de alambrado;
Instalação dos arames farpados;
Instalação do portão.

5. Limpeza final de obra:

Limpeza final de toda a superfície onde a obra foi executada.

6. Cronograma

O prazo para execução total da obra incluindo fornecimento e instalação será de 30 dias úteis.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale frisar, que a obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações descritas no corpo desse memorial descritivo. Para tanto, será fornecido pela fiscalização um termo de recebimento provisório de todos os serviços executados.

Itambaracá, 15 de junho de 2021.

Milayne Gonçalves Franco
Engenheira Civil
CREA PR – 176167/D
Diretora do Departamento de Serviços Públicos e Obras