



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ

Endereço	Sítio São Lazaro- Lixão				
OBRA:	Fornecimento e Instalação de Tela de Alambrado com Portão				
Fonte	Descrição	unid	quantidade	Valor unit.	Valor Total
Composição	Tela de alambrado com malha losangular de 3" (80x80mm), com fio de BWF 12, fabricado em fio de aço doce de acordo com memorial descritivo e palques, fornecimento e instalação.	M	815,00	R\$ 179,22	R\$ 146.064,30
Composição	portão alambrado- fabricado e em perfil arredondo, espessura da chapa de 2,00mm, pintado da cor que o município escolher, medindo 6,00x1,80 (02 folhas de 3,00 metros x1,80m.	Unitario	1,00	R\$ 5.153,33	R\$ 5.153,33
TOTAL					R\$ 151.217,63
Itambaracá, 15 junho de 2021					

Milayne Gonçalves Franco
Engenheira Civil