

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ-PR

Local: Diversas calçadas do município **Fonte: Sinap 08/2021** **Data: 30/09/2021** **BDI: 23,32%**

Planilha Orçamentaria

Item	Cód	Fonte	Descrição	Unida	Quant.	Valor Unit s/ BDI	BDI	Valor c/ BDI	Valor Total c/ BDI
1			Serviços Preliminares						R\$ 9.261,90
1.1	606700A	DER-PR	Demolição de concreto simples	m ³	37,60	R\$ 123,85	23,32%	R\$ 152,73	R\$ 5.742,65
1.2	98525	SINAP	Limepza mecanizada da camada vegetal	m ²	1436,43	R\$ 0,34	23,32%	R\$ 0,42	R\$ 603,30
1.3	100576A	SINAP	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m ²	1436,43	R\$ 1,65	23,32%	R\$ 2,03	R\$ 2.915,95
2			Serviços de Urbanização						R\$ 61.156,13
2.1	530200A	DER-PR	Bica Corrida	m ³	28,73	R\$ 110,61	23,32%	R\$ 136,40	R\$ 3.918,77
2.2	94991	SINAP	Execução de Passeio (calçada) ou Piso de Concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, com junta de dilatação a cada 1,50 m	m ³	75,17	R\$ 523,17	23,32%	R\$ 645,17	R\$ 48.497,43
2.3	1	COMP	Malha POP 3,4mm X15X15cm. Dimensão 3x2m	Unida	56,00	R\$ 120,00	23,32%	R\$ 147,98	R\$ 8.286,88
2.4	605000G	DER-PR	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	unida	1,00	R\$ 367,38	23,32%	R\$ 453,05	R\$ 453,05
3			Meio Fio e Sarjeta						R\$ 1.858,31
3.1	PAV-071	PM Curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	m	40,61	R\$ 12,40	23,32%	R\$ 15,29	R\$ 620,93
3.2	810300	DER-PR	Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	40,61	R\$ 24,71	23,32%	R\$ 30,47	R\$ 1.237,39

Valor Total :

R\$ 72.276,35